

Rousseaulaan - Aanpassen toiletgroepen

Bestekscd	Omschrijving	Hoeflhd	Ehd	Ehd.prijs	Totaal
	ALGEMEEN				
	OPNAME EN GEBRUIKTE DOCUMENTEN				
	De in deze begroting genoemde prijzen zijn gebaseerd op;				
	- Bezoek aan de locaties				
	UITSLUITINGEN				
	Mits van toepassing of tenzij anders omschreven in deze begroting zijn er GÉËN kosten opgenomen voor werkzaamheden met betrekking tot:				
	- het ge- en verbruik van elektra, water of andere NUTS-voorzieningen ter plaatse,				
	- het vrij en schoonmaken van de werkplek bij de start van het werk,				
	- het verwijderen of inspecteren naar asbesthoudend materiaal (inclusief inventarisatie, rapportage type A+B en sanering),				
	- het aanvragen en uitwerken van vergunningen of bouwaanvragen bij gemeente of overheidsinstellingen e.d.,				
	- de kosten voor een constructeur, adviesbureau's of het maken van eventueel benodigd tekenwerk,				
	- de water-, gas-, elektra-, CV-, MV-, alarm-, brandmeld-, veiligheids- en luchtbehandelingsinstallaties alsmede verlichting,				
	- onderdelen niet met name genoemd en omschreven.				
	Overige uitgangspunten;				
	- uitgaande van schaft- en toiletruimte op locatie,				
	- uitgaande van volledige opdracht (5 stuks),				
	- uitgaande van aaneensluitende uitvoer van werkzaamheden.				
	-				
	Totaal ALGEMEEN				
	Aanpassen van 5 toiletgroepen				
	LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN				
	Loodgieterswerkzaamheden, bestaande uit;	5,00	post	3.740,00	18.700,00
	Totaal LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN				18.700,00
	Sloopwerkzaamheden				
	Afkoppelen en afvoeren van huidige wastafel en spiegel				
	Afkoppelen en opslaan van overige elementen als zeepdispenser en handdoekdispenser				
	Afkoppelen en afvoeren van bestaande radiator				
	Totaal Sloopwerkzaamheden				
	Opbouw				
	Aanbrengen van nieuwe sparingen door bestaande vloer, ten behoeve van				
	* Toilet (Afvoer vuil water en aanvoer schoon water)				
	* Wastafel (Afvoer vuil water en aanvoer schoon water)				
	Leidingwerk onder de vloer (Schoon water en vuil water)				
	Leveren, monteren en aansluiten van;				
	* Toilet conform bestaand				
	* Wastafel en toebehoren				
	Afkoppelen en naderhand in gebruik stellen van CV				
	Leveren, monteren en aansluiten van nieuwe radiator				
	Opnieuw aanbrengen bestaande elementen zoals;				
	* zeepdispenser - boven wastafel				
	* handdoekdispenser - Onder radiator				
	Totaal Opbouw				
	SANITAIRE CABINES				
	Leveren en monteren van sanitaire cabines	5,00	post	1.265,00	6.325,00
	type; toiletcabine in hoekopstelling				
	maatvoering; circa; 90 cm breed, 95 cm diep en 200 cm hoog				
	materiaal; HPL-Volkern platen				
	merk; Fundermax				
	dikte; 13mm				
	kleur; wit 0085 of lichtgrijs 0074, andere kleuren in overleg				
	beslag; zwart, kunststof				
	profielen; blank geanodiseerd aluminium				
	Levertijd; circa 8-12 weken na opdrachtverstrekking				
	Totaal SANITAIRE CABINES				6.325,00
	BIJKOMENDE WERKZAAMDE WERKZAAMHEDEN				

Rousseaulaan - Aanpassen toiletgroepen

Bestekscd	Omschrijving	Hoeflhd	Ehd	Ehd.prijs	Totaal
	Dicht zetten van boorgaten / sparingen in de muur	5,00	stuks	70,00	350,00
	Nalopen / afkitten van werk	5,00	stuks	80,00	400,00
	Eindschoonmaak	5,00	stuks	90,00	450,00
	Totaal BIJKOMENDE WERKZAAMDE WERKZAAMHEDEN				1.200,00
	PROJECTKOSTEN				
	Werkvoorbereiding	8,00	uur	55,00	440,00
	Projectleiding	16,00	uur	55,00	880,00
	Schaftkeet - n.v.t.				
	Toilet - n.v.t.				
	Totaal PROJECTKOSTEN				1.320,00
	Totaal Aanpassen van 5 toiletgroepen				27.545,00
	Totaal exclusief BTW				27.545,00